



**MUZEUM  
GÓRNICHTWA  
WĘGLOWEGO  
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59  
tel: +48 32 630 30 91  
fax: +48 32 277 11 25  
biuro@muzeumgornictwa.pl  
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA  
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,  
41-800 Zabrze,  
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA  
KRÓLOWA  
LUIZA**

ul. Wolności 410,  
41-800 Zabrze.

L. dz. .... / 3820 / MGW/2017

Data: 24.07.2017r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

### „Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych na poziomie 320 Kopalni Guido przy ul. 3 Maja 93 w Zabrzu”

#### I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest aranżacja oraz realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu pomieszczeń sanitarnych (WC damski, WC męski, WC dla os. niepełnosprawnych) na poziomie 320 Kopalni Guido.

#### II. Obszar objęty opracowaniem

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93 na działce nr 1575/71.

#### III. Szczegółowe założenia do zakresu:

##### 1. WC - męski:

- a) Wymiana płytek na posadzce wraz z cokołem na płytki gresowe format 30x30 cm kolor szary matowy, antypoślizgowe min. R10, odporność na ścieranie min. KL. 4, fuga epoksydowa szara
- b) Wykonanie nowej zabudowy z płyt GKBI pod system podtynkowy ze spłuczką podtynkową do pisuaru, okładzina płytki gresowe format 30x30 cm kolor szary matowy, antypoślizgowe min. R10, odporność na ścieranie min. KL. 4, fuga epoksydowa szara
- c) Wykonanie zabudowy z płyt GKBI pod system instalacyjny podtynkowy za spłuczką podtynkową do WC, okładzina płytki gresowe format 30x30 cm kolor szary matowy, antypoślizgowe min. R10, odporność na ścieranie min. KL. 4, fuga epoksydowa szara, przycisk spłukujący.
- d) Wymiana drzwi do kabin toaletowych (3 szt.) na:  
**drzwi płaskie** wewnątrzlokalowe okleinowane CPL przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej jako drzwi wewnątrzlokalowe. Z uwagi na właściwości wytrzymałościowe drzwi w 3 klasie właściwości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001 wypełnieniem płytą wiórową otworową.  
KONSTRUKCJA Pokrycie okleina CPL w kolorze grafitowym, poszycie płyta HDF. Wypełnienie płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, stabilizacyjne, płyta wiórowa pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Rama skrzydła z klejony drewnianej. Obrzeże przy pokryciu CPL obie pionowe krawędzie skrzydła pokryte taśmą ABS o grubości 1mm. W pozostałych rodzajach pokryć, taśma obrzeżowa lub okleina naturalna w kolorze skrzydła. Zawias dwuelementowy, czopowy nawierzchniowy. Zamek główny pod wkładkę z zamknięciem motylkowym. Ościeżnica stalowa mała kontowa w kolorze skrzydła drzwiowego.  
Wieszak na ubrania wewnątrz kabiny.
- e) Renowacja ściany murowanej z cegły pełnej polegająca na oczyszczeniu powierzchni z farby oraz impregnacji





- f) Likwidacja drzwi wewnętrznych (1 szt.) wraz z wykonaniem obróbki powstałych nierówności
- g) Likwidacja gniazda natynkowego, demontaż istniejących korytek kablowych, istniejące kable i przewody należy zamocować do ścian za pomocą uchwytów w kolorze czarnym
- h) Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy o industrialnym charakterze, stopień ochrony IP 54
- i) Malowanie kanału wentylacyjnego, kolor imitujący odcień cegły
- j) Wykonanie zabudowy z płyt GKBI wraz z systemem podtynkowym do umywalk z baterią, okładzina płytki gresowe format 30x30 cm kolor szary matowy, antypoślizgowe min. R10, odporność na ścieranie min. KL. 4, fuga epoksydowa szara
- k) Dostawa i montaż - blat podumywalkowy z konglomeratu – sztuczny kamień mocowany do ściany na uchwytach metalowych. W blacie muszą być przygotowane otwory na zamocowanie umywalk oraz wylewek wraz z wykończeniem blendą/fartuchem zasłaniającym konstrukcję wsporczą na całą szerokość pomieszczenia
- l) Dostawa i montaż - lustro klejone bezramowe, segmentowe na całą szerokość pomieszczenia
- m) Dostawa i montaż - misa ustępowa lejowa wisząca ze stali nierdzewnej wraz z deską z tworzywa wolnoopadającą kolor czarny/szary (3 szt.)
- n) Dostawa i montaż - pisuar wodny ze stali nierdzewnej (3 szt.) wraz z przegrodą międzypisuarową w kolorze czarnym/szarym matowym(2 szt.)
- o) Dostawa i montaż - umywalka wpuszczana w blat z przelewem ze stali nierdzewnej, wykończenie jedwabisty mat, wraz z baterią umywalkową samozamykającą się stojącą ze stali nierdzewnej, wandaloodporna - wyposażona w mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy (- ANTYBLOK) oraz w mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia. (2 szt.)
- p) Dostawa i montaż - pojemnik na duże role papieru toaletowego wiszący ze stali nierdzewnej z okienkiem do kontroli ilości papieru (3 szt.), szczotka do muszli z uchwytem ze stali nierdzewnej mocowana do ściany (3 szt.), dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej naścienny (2 szt.),
- q) Dostawa i montaż - suszarka do rąk kieszeniowa naścienna ze stali nierdzewnej z dodatkowym oświetleniem oraz diodowym wskaźnikiem czasu i trybu pracy suszarki (1 szt.)
- r) Dostawa pedałowego kosza na śmieci o pojemności 12 l. z stali matowej nierdzewnej (1 szt.)
- s) Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej.( 1 szt.)
- t) Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych o charakterze industrialno – przesuwnych. Ramę drzwi musi stanowić profil zamknięty w który wpuszczono zardzewiałą blachę. Całość po stronie prawej (zewnętrznej) spina płaskownik z ozdobnymi nitami w kształcie litery X. Część lewa wypełniona jest deskami wmontowanymi pomiędzy profile ramy, które również zakrywa zardzewiała blacha. Drzwi należy zamocować na szynie ze stali z lekką patyną, przetarcia oraz odpowiedni kształt detali musi nadawać industrialny charakter. Prowadnica po spatynowaniu musi zostać zabezpieczona odpowiednim lakierem. Szynę należy w sposób trwały zamocować do ściany za pomocą pięciu śrub z kołkami montażowymi. ( 1 szt.)

## 2. WC - damski:

- a) Wymiana płytek na posadzce wraz z cokołem na płytki gresowe format 30x30 cm kolor szary matowy, antypoślizgowe min. R10, odporność na ścieranie min. KL. 4, fuga epoksydowa szara
- b) Wykonanie zabudowy z płyt GKBI pod system instalacyjny podtynkowy za spluczką podtynkową do WC, okładzina płytki gresowe format 30x30 cm kolor szary matowy, antypoślizgowe min. R10, odporność na ścieranie min. KL. 4, fuga epoksydowa szara, przycisk splukujący
- c) Wymiana drzwi do kabin toaletowych (4 szt.) na:  
**drzwi płaskie** wewnątrzlokalowe okleinowane CPL przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności



publicznej jako drzwi wewnątrzlokalowe. Z uwagi na właściwości wytrzymałościowe drzwi w 3 klasie właściwości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001 wypełnieniem płytą wiórową otworową.

**KONSTRUKCJA** Pokrycie okleina CPL w kolorze grafitowym, poszycie płyta HDF. Wypełnienie płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, stabilizacyjne, płyta wiórowa pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Rama skrzydła z klejonki drewnianej. Obrzeże przy pokryciu CPL obie pionowe krawędzie skrzydła pokryte taśmą ABS o grubości 1mm. W pozostałych rodzajach pokryć, taśma obrzeżowa lub okleina naturalna w kolorze skrzydła. Zawias dwuelementowy, czopowy nawierzchniowy. Zamek główny pod wkładkę z zamknięciem motylkowym. Ościeżnica stalowa mała kontowa w kolorze skrzydła drzwiowego.

Wieszak na ubrania wewnątrz kabiny.

- a) Likwidacja drzwi wewnętrznych (1 szt.) wraz z wykonaniem obróbki powstałych nierówności
- b) Likwidacja gniazda natynkowego, demontaż istniejących korytek kablowych, istniejące kable i przewody należy zamocować do ścian za pomocą uchwytów w kolorze czarnym
- c) Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy o industrialnym charakterze, stopień ochrony IP 54
- d) Malowanie kanału wentylacyjnego, kolor imitujący odcień cegły
- e) Wykonanie ścianki działowej z płyt GKBI malowanej farbą do pomieszczeń mokrych w kolorze szarym wraz montażem i dostawą drzwi stalowych wewnętrznych w kolorze szarym matowym, klamka stal nierdzewna
- d) Wykonanie zabudowy z płyt GKBI wraz z systemem podtynkowym do umywalk z baterią, okładzina płytki gresowe format 30x30 cm kolor szary matowy, antypoślizgowe min. R10, odporność na ścieranie min. KL. 4, fuga epoksydowa szara
- f) Wykonanie nowego podejścia i odprowadzenia wody z umywalk
- g) Dostawa i montaż - blat podumywalkowy z konglomeratu sztuczny – kamień w kolorze czarnym/szarym wraz z wykończeniem blendą/fartuchem zasłaniającym konstrukcję wsporczą na całą szerokość pomieszczenia
- h) Dostawa i montaż - lustro klejone bezramowe, segmentowe na całą szerokość pomieszczenia
- i) Dostawa i montaż - misa ustępowa lejowa wisząca ze stali nierdzewnej wraz z deską z tworzywa wolnoopadającą kolor czarny/szary (4 szt.)
- j) Dostawa i montaż - umywalka wpuszczana w blat z przelewem ze stali nierdzewnej wraz z baterią umywalkową stojącą ze stali nierdzewnej (3 szt.)
- k) Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy wiszący ze stali nierdzewnej (3 szt.), szczotka do muszli z uchwytem ze stali nierdzewnej (3 szt.), dozownik mydła ze stali nierdzewnej naścienny (3 szt.)
- l) Dostawa i montaż - suszarka do rąk kieszeniowa naścienna ze stali nierdzewnej (1 szt.)
- m) Dostawa pedałowego kosza na śmieci z stali matowej nierdzewnej o pojemności 12 l. (1 szt.), oraz o pojemności 5 l ( 4 szt.)
- n) Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych o charakterze industrialno – przesuwnych. Ramę drzwi musi stanowić profil zamknięty w który wpuszczono zardzewiałą blachę. Całość po stronie prawej (zewnątrznej) spina płaskownik z ozdobnymi nitami w kształcie litery X. Część lewa wypełniona jest deskami wmontowanymi pomiędzy profile ramy, które również zakrywa zardzewiała blacha. Drzwi należy zamocować na szynie ze stali z lekką patyną, przetarcia oraz odpowiedni kształt detali musi nadawać industrialny charakter. Prowadnica po spatynowaniu musi zostać zabezpieczona odpowiednim lakierem. Szynę należy w sposób trwały zamocować do ściany za pomocą pięciu śrub z kółkami montażowymi. ( 1 szt.)

### 3. WC dla osób niepełnosprawnych:

- a) Wymiana płytek na posadzce wraz z cokołem na płytki gresowe format 30x30 cm kolor szary matowy, antypoślizgowe min. R10, odporność na ścieranie min. KL. 4, fuga epoksydowa szara





- b) Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych ze względu na różnicę wysokości poziomu posadzki w WC a korytarzem głównym
  - c) Wykonanie zabudowy z płyt GKBI pod system instalacyjny podtynkowy za spluczką podtynkową do WC, okładzina płytki gresowe format 30x30 cm kolor szary matowy, antypoślizgowe min. R10, odporność na ścieranie min. KL. 4, fuga epoksydowa szara
  - d) *Wykonanie zabudowy wnęki poprzez drzwi przesuwne z płyt HPL, kolor szary matowy, płyta impregnowana pokryta laminatem, do użytkowania w warunkach suchych i mokrych, wykończenie profilami aluminiowymi anodowanych lub malowanych proszkowo w kolorze szarym*
  - e) Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy o industrialnym charakterze, stopień ochrony IP 54
  - f) Malowanie kanału wentylacyjnego, kolor imitujący odcień cegły
  - g) Wykonanie zabudowy z płyt GKBI wraz z systemem podtynkowym do umywalk z baterią, okładzina płytki gresowe format 30x30 cm kolor szary matowy, antypoślizgowe min. R10, odporność na ścieranie min. KL. 4, fuga epoksydowa szara
  - h) Dostawa i montaż - lustro uchylne w ramie z uchwytem do regulacji kąta nachylenia (1 szt.)
  - i) Dostawa i montaż - misa ustępowa z rodrabniaczem i podajnikiem, lejowa wisząca dla niepełnosprawnych ze ceramiki wraz z deską z tworzywa wolnoopadającą dla osób niepełnosprawnych kolor czarny/szary (1 szt.)
  - j) Dostawa i montaż - umywalka dla osób niepełnosprawnych ze ceramiki wraz z baterią umywalkową stojącą ze stali nierdzewnej oraz syfonem podtynkowym z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych (1 szt.)
  - k) Dostawa i montaż - poręczce ściennie łukowe + stelaż do uchwytów dla niepełnosprawnych w kolorze szarym.
  - l) Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy wiszący ze stali nierdzewnej (1 szt.), szczotka do muszli z uchwytem ze stali nierdzewnej (1 szt.), dozownik mydła ze stali nierdzewnej naścienny (1 szt.)
  - m) Dostawa i montaż – pojemnik na papier do rąk naścienna ze stali nierdzewnej (1 szt.)
  - n) Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych/aluminiowych dostosowanych do osób niepełnosprawnych, kolor antracyt nawiązujących do industrialnego charakteru obiektu (1 szt.)
  - o) Dostawa pedałowego kosza na śmieci o pojemności 12 l. z stali matowej nierdzewnej (1 szt.)
4. Wykonawca przed przystąpieniem do wyceny robót przeprowadzi wizję lokalną. Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół zawierający w szczególności dane adresowe firm obecnych przy przeprowadzaniu wizji lokalnej.
5. Zamawiający zaprosi do złożenia ofert tylko te firmy, które były obecne na wizji lokalnej odpowiadającej zakresem całości przedmiotu zamówienia.
6. Przyjęte rozwiązania powinny nawiązywać do istniejących historycznych elementów oraz odnosić się w rozwiązaniach estetycznych do charakteru obiektu.
7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu proponowaną aranżację pomieszczeń.
8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu proponowane materiały, urządzenia oraz wyposażenie do akceptacji.
9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na minimum 200 tys. zł.

## VI Przekazanie dokumentacji:

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej: edytowalnej w formacie \*.doc, \*.dwg oraz nieedytowalnej w formacie \*.pdf.

## VII. Wymagania dodatkowe:





1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, norm, Prawa budowlanego, oraz pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, a także z warunkami określonymi w niniejszej umowie, SIWZ i załącznikach.

#### VIII Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

#### IX Termin realizacji zamówienia:

**Etap I: remont pomieszczenia sanitarnego WC – męski do dnia 30.08 2017 r;**

**Etap II: remont pomieszczenia sanitarnego WC damski i dla niepełnosprawnych do dnia 15.09.2017 r**

**Czas trwania remontu powodującego wyłączenie pomieszczeń sanitarnych użytkowania nie dłużej niż 5 dni, w tym czasie pozostałe toalety muszą być sprawne.**

**W czasie trwania remontu poszczególne pomieszczenia sanitarne, nie mogą być wyłączone z użytkowania na dłużej niż 5 dni, w ciągu realizacji całego etapu. W czasie wyłączenia z użytkowania jednego z pomieszczeń sanitarnych pozostałe pomieszczenia sanitarne muszą być sprawne.**

Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy.

#### X Kryteria oceny ofert:

Cena: 100 %

#### XI Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej **do dnia 01.08.2017 do godz. 12.00**

#### Uwagi:

- a) Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia częściowej faktury VAT będzie zatwierdzony protokół odbioru końcowego, każdego z etapów zakładanych w zapytaniu ofertowym.
- b) Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- c) W przypadku wpłynięcia do Zamawiającego dwóch lub większej liczby ofert o jednakowej, najniższej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert powtórnie złożonych tych Wykonawców, którzy złożą drugą ofertę na cenę wyższą niż oferta pierwsza.
- d) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25) drogą mailową na adres: [oferty@muzeumgornictwa.pl](mailto:oferty@muzeumgornictwa.pl).

Z poważaniem  
MUZEUM GÓRNICHTWA WĘGLOWEGO  
w Zabrze  
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych  
*Leszek Żurek*

#### Sprawę prowadzi:

1. Michał Maksalon, tel. 728 406 115

**Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /NIE**