

ZESTAWIENIE NADPROŻY

nazwa skrót	typ nadproża	ilość nadproży
N1	2xIPE200 L=200cm	3
N2	2xL19 L=120cm	2
N3	L19 L=120cm	20
N4	L19 L=240cm	2
N5	2xIPE200 L=150cm	2
N6	2xL19 L=180cm	1
N7	2xIPE200 L=140cm	1
N8	IPE270 L=400cm	2
N9	2xIPE270 L=400cm	1
N10	2xIPE270 L=240cm	1
N11	nadproże gr. 11,5 układany węższą ścianką szerokości 71 mm	7
N12	2xIPE270 L=260cm	2
N13	2xIPE200 L=180cm	3

LEGENDA

- WEJŚCIE DO BUDYNKU
- 60–58 PROJEKTOWANE ELEMENTY Z CEGŁY PEŁNEJ
- 25 PROJEKTOWANE ELEMENTY Z CEGŁY PEŁNEJ
- 18 PROJEKTOWANE ELEMENTY Z BLOCZKÓW gr. 18cm
- 12 PROJEKTOWANE ELEMENTY Z BLOCZKÓW gr. 12cm
- 8 PROJEKTOWANE ELEMENTY Z BLOCZKÓW gr. 8cm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

l.p.	nazwa pom.	posadzka	użytkowa podstawowa	pomocnicza	ruchu	usługowa
1.1.	wiatrołap	pł. gresowe			3,78 m²	
1.2.	korytarz	pł. gresowe			17,28 m²	
1.3.	zaplecze socjalne męskie	pł. gresowe		7,67 m²		
1.3a.	pom. hig.-san.	pł. gresowe		5,22 m²		
1.4.	zaplecze socjalne damskie	pł. gresowe		8,47 m²		
1.4a.	pom. hig.-san.	pł. gresowe		4,65 m²		
1.5.	magazyn warzyw okopowych	pł. gresowe		10,19 m²		
1.6.	magazyn warzyw i owoców	pł. gresowe		10,19 m²		
1.7.	pom. obróbki warzyw, owoców	pł. gresowe		12,22 m²		
1.8.	pom. mycia i dezynsekcji jaj	pł. gresowe		3,82 m²		
1.9.	zmywalnia	pł. gresowe		9,41 m²		
1.10.	rozdzielnia kelnerska	pł. gresowe		9,55 m²		
1.11.	kuchnia właściwa	pł. gresowe		39,06 m²		
1.12.	przedsionek	pł. gresowe		5,33 m²		
1.13.	magazyn napojów, alkoholu	pł. gresowe		4,68 m²		
1.14.	magazyn artykułów spożywczych, suche	pł. gresowe		3,94 m²		
1.15.	pom. z lodówkami i chłodziarkami	pł. gresowe		9,40 m²		
1.16.	pom. na odpadki	pł. gresowe		2,59 m²		
1.17.	wc damski	pł. gresowe		8,74 m²		
1.18.	przedsionek z umywalkami damski	pł. gresowe		6,41 m²		
1.19.	wc męski	pł. gresowe		4,90 m²		
1.20.	przedsionek z umywalkami męski	pł. gresowe		3,54 m²		
1.21.	pom. porządkowe	pł. gresowe		1,78 m²		
1.22.	wc dla osób niepełnosprawnych	pł. gresowe		4,49 m²		
1.23.	część sali konsumpcyjnej	posadzka ceram. imitująca drewno, posadzka betonowa	45,01 m²			
1.24.	sala konsumpcyjna	posadzka ceram. imitująca drewno, posadzka betonowa	156,79 m²			
1.25.	przedsionek	posadzka betonowa			7,03 m²	
1.26.	szatnia	posadzka betonowa		12,21 m²		
1.27.	rozdzielnia sprzętu komputerowego	pł. gresowe		14,01 m²		
1.28.	korytarz	posadzka betonowa			80,84 m²	
1.29.	sala wystawiennicza	posadzka betonowa	268,52 m²			
1.30.	przedsionek	posadzka betonowa			12,83 m²	
1.31.	sala ekspozycyjna	posadzka betonowa	266,03 m²			
1.32.	ekspozycja łaźni	posadzka ceram. imitująca drewno, posadzka betonowa		29,45 m²		
1.33.	punkt wydawania kasków i lampek	posadzka ceram. imitująca drewno,		17,21 m²		
1.34.	przedsionek	posadzka ceram. imitująca drewno, posadzka betonowa			27,69 m²	
1.35.	korytarz	pł. ceramiczne			16,99 m²	
1.36.	magazyn podręczny	pł. ceramiczne		4,09 m²		
1.37.	pom. porządkowe	pł. ceramiczne		2,11 m²		
1.38.	wymiennikownia	pł. ceramiczne				7,51 m²
1.39.	zaplecze socjalne	pł. ceramiczne		8,62 m²		
1.40.	przedsionek z umywalkami damski	pł. ceramiczne		7,11 m²		
1.41.	wc damski	pł. ceramiczne		4,97 m²		
1.42.	wc dla osób niepełnosprawnych	pł. ceramiczne		3,97 m²		
1.43.	przedsionek z umywalkami męski	pł. ceramiczne		6,05 m²		
1.44.	wc męski	pł. ceramiczne		5,24 m²		
			736,35 m²	291,29 m²	166,44 m²	7,51 m²
						powierzchnia kondygnacji netto 1201,59 m²

ARKONA TEL. 032/ 286-44-76 UL. WIERZBOWA 3 41-908 BYTOM		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
	OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. A. Gano - Kotula	953/92	architektoniczne		XI. 2012r.
	OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. P. Miszczańczuk	01/OPOKK /2011	architektoniczne		XI. 2012r.
OBIEKT	BUDYNEK DAWNEJ ŁAŹNI ŁAŃCUSZKOWEJ 41 - 800 ZABRZE ul. WOLNOŚCI 408 - Działki nr 4379/64, 1884/330					
INWESTOR	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO UL. 3 MAJA 19, 41 - 800 ZABRZE				SKALA	1:100
TEMAT	PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY - EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ - SKANSEN GÓRNICZY KRÓLOWA LUIZA, ETAP II - REWITALIZACJA BUDYNKU ŁAŹNI ŁAŃCUSZKOWEJ				BRANŻA	arch-bud
NAZWA RYSUNKU	PROPOZYCJA - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY RZUT PARTERU				NR RYS.	A6

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE