









1
PAPA ASFALTOWA
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
OCIEPLENIE PIANKOWE
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE
WEŁNA MINERALNA MONTOWANA MIĘDZY KROKWIAMI
FOLIA PAROZAPOROWA
2 x PŁYTA G-K
Współczynnik przenikania ciepła 0,25 W/(m2 K) lub niższy

2
FUNDAMENT ŻELBETOWY Z BETONU C20/25
1 x PAPA NA LEPIKU
CHUDY BETON C8/10

3
ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ GR. OD 44 DO 56 cm
PŁYTA KLIMATYCZNA
TYNK WEWNĘTRZNY
Współczynnik przenikania ciepła 0,30 W/(m2 K) lub niższy

4
PODŁOGA DREWNIANA
WYLEWKA CEMENTOWA NA SIATCE #4,5
O OCZKACH 10X10 cm Z RURAMI GRZEWCZYMI – OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
STYROPIAN SYSTEMOWY Z FOLIĄ PE
FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA
PŁYTA ŻELBETOWA C20/25
CHUDY BETON C8/10
PIASEK ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI
Współczynnik przenikania ciepła 0,45 W/(m2 K) lub niższy

5
POSADZKA BETONOWA
WYLEWKA
STYROPIAN EPS 100
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PŁYTA ŻELBETOWA C20/25
CHUDY BETON C8/10
PIASEK ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI
Współczynnik przenikania ciepła 0,45 W/(m2 K) lub niższy

6
PŁYTKI GRESOWE
WYLEWKA
STYROPIAN EPS 100
FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA
PŁYTA ŻELBETOWA C20/25
CHUDY BETON C8/10
PIASEK ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI
Współczynnik przenikania ciepła 0,45 W/(m2 K) lub niższy

7
POSADZKA DREWNIANA
2 x SIATKA POLIESTROWA NA KLEJU ELASTYCZNYM
2 x PŁYTA STYROPIAN
PŁYTA OSB-3
STALOWA KONSTRUKCJA ANTRESOLI
STROP PODWIESZONY
SYFIT PODWIESZONY NA STELAŻU STALOWYM O ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

8
PAPA ASFALTOWA
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
OCIEPLENIE PIANKOWE
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE
WEŁNA MINERALNA MONTOWANA MIĘDZY KROKWIAMI
FOLIA PAROZAPOROWA
2 x PŁYTA G-K
Współczynnik przenikania ciepła 0,25 W/(m2 K) lub niższy

9
IZOPLAST
PŁYTA BETONOWA GR. 12 CM ZBROJONA SIATKĄ, Ø188 OCZKO 15X15
2 X FOLIA PEX
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI CO 30 CM
2 X PAPA ASFALTOWA
CHUDY BETON C8/10

10
CEGŁA KLINKIEROWA
IZOPLAST
PŁYTA BETONOWA
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI CO 30 CM
2 X PAPA ASFALTOWA
CHUDY BETON C8/10

		ARCHITEKTONICZNO	NR UPR. SPECJALNOŚCI	PODPIS	DATA
	OPRACOWAŁ	**mgr inż. arch. A. Gano – Kotula**	WOKU		**XI. 2012r.**
	SPRAWDZIŁ	**mgr inż. arch. P. Miszczakiszuk**	WOKP/DK/0861		**XI. 2012r.**
OBIEKT:	BUDYNEK DAWNEJ ŁAŹNI ŁAŃCUSZKOWEJ 41 – 800 ZABRZE ul. WOLNOŚCI 40B - Działki nr 4379/64, 1884/330				
INWESTOR:	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO UL. 3 MAJA 19, 41 – 800 ZABRZE			SKALA:	1:100
TEMAT:	PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY - EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ – SKANSEN GÓRNICZY KRÓLOWA LUIZA, ETAP II - REWITALIZACJA BUDYNKU ŁAŹNI ŁAŃCUSZKOWEJ			BRANŻA:	arch-bud
NAZWA RYSUNKU:	PROPOZYCJA – PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PRZEKRÓJ 1–1, 2–2, 3–3, 4–4, 5–5			NR RYS.	A9

PODLEGA PRAWU AUTORSKIEMU. ROZPOWSZECHNIANIE, REPRODUKOWANIE, KOPIOWANIE ANALOGICZNIE ZMIANA BEZ ZGODY AUTORÓW ZAKAZ KOMERCJI