

Zabrze: Montaż urządzeń regulujących wraz z zamontowaniem tłumików akustycznych, nagrzewnicy elektrycznej oraz uchwytów dla niepełnosprawnych - zamówienie dodatkowe, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu - ul. Wolności 410, Sienkiewicza 43 - Etap I - Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu - ul. Wolności 410 - kontynuacja, realizowane w ramach projektu pod nazwą Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej.

Numer ogłoszenia: 162680 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

- I. 1) NAZWA I ADRES:** Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25 , strona internetowa www.muzeumgornictwa.pl
- I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż urządzeń regulujących wraz z zamontowaniem tłumików akustycznych, nagrzewnicy elektrycznej oraz uchwytów dla niepełnosprawnych - zamówienie dodatkowe, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu - ul. Wolności 410, Sienkiewicza 43 - Etap I - Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu - ul. Wolności 410 - kontynuacja, realizowane w ramach projektu pod nazwą Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia dodatkowego w branży sanitarnej dla obiektu przy ul. Wolności 410 obejmuje: 1. Wykonanie dodatkowych zakresów robót w branży sanitarnej związanych z koniecznością zamontowania urządzeń regulacyjnych do dwóch nagrzewnic znajdujących się w budynku rozdzielni 6 kV oraz w hali sprężarek. 2. Wykonanie robót dodatkowych związanych z zamontowaniem dodatkowych dwóch tłumików akustycznych oraz nagrzewnicy elektrycznej. 3. Wykonanie robót dodatkowych z branży sanitarnej związanych z zamontowaniem urządzeń regulacyjnych na instalacji c.o. wysokich parametrów doprowadzających ciepło do nagrzewnicy w szybie. 4. Wykonanie robót dodatkowych polegających na zamontowaniu uchwytów dla niepełnosprawnych w łazienkach. Konieczność wykonania ww. robót wystąpiła w trakcie realizacji. Wykonanie zamówienia dodatkowego jest niezbędne, w celu zakończenia robót podstawowych. Roboty zostały wycenione na

podstawie dokumentacji dodatkowej oraz na podstawie uzgodnień pomiędzy Zamawiającym, Projektantem oraz Wykonawcą. Zakres robót został zweryfikowany przez Nadzór Inwestorski. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Podstawa prawna Art. 67 ust. 1 pkt 5 ppkt b Uzasadnienie faktyczne 1. Dokumentacja techniczna przewiduje zamontowanie dwóch nagrzewnic o mocy 21600 W (każda) w budynku sprężarek. Przedmiar robót, stanowiący podstawę do sporządzenia oferty przez Wykonawcę nie przewiduje podłączenia urządzeń regulacyjnych do nagrzewnic. Zamontowanie nagrzewnic wraz z urządzeniami regulacyjnymi jest niezbędne do prawidłowego działania tych nagrzewnic. Roboty ujęte w dokumentacji projektowej muszą być wykonane przez aktualnie prowadzącego roboty Wykonawcę. 2. W trakcie realizacji instalacji wentylacji Projektant zdecydował o uzupełnieniu instalacji o dodatkowe dwa tłumiki akustyczne i nagrzewnice elektryczną, w celu poprawienia działania całej instalacji wentylacji. Wyżej wymienione roboty powinny zostać wykonane przez Wykonawcę aktualnie prowadzącego roboty w obiekcie. 3. Dokumentacja projektowa przewidywała wykonanie instalacji c.o. wysokich parametrów do zasilania nagrzewnicy w szybie. W trakcie odbioru wymiennikowni przez ZPEC dostawca ciepła stwierdził brak możliwości regulacji i awaryjnego odcięcia medium w razie awarii instalacji zasilającej nagrzewnice, co może doprowadzić do wycieku gorącej wody do szybu, w którym przewidziano windy osobowe do obsługi ruchu turystycznego. Dla poprawienia bezpieczeństwa projektowanej instalacji wysokich parametrów w rejonie szybu należy zamontować urządzenie regulacyjne oraz napęlić instalację glikolem - co zabezpieczy instalację przed zamarznięciem. Dla zabezpieczenia przestrzeni szybu przed wniknięciem gorącego czynnika grzewczego, w razie rozszczelnienia systemu należy zaprojektować bezpośrednio przy nagrzewnicy (na jej wylocie i wylocie) automatyczne zawory odcinające, reagujące na nagły spadek ciśnienia czynnika w układzie. Powyższe roboty powinien wykonać aktualny Wykonawca realizujący prace w obiekcie, ponieważ dotyczą one sieci objętej projektem. 4. W trakcie realizacji robót instalacyjnych Projektant zdecydował o zmontowaniu uchwytów dla niepełnosprawnych w sanitariatach. Montaż

uchwytów umożliwi oddanie obiektu do użytkowania.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., Plac Piastów
10, 44-101 Gliwice, kraj/woj. śląskie.