

WYMIAR DOKONANY NA BUDOWIE
nawierzchnia żwirowa
odwodnienie liniowe
nawierzchnia kostka granit. gr.8cm
rura spustowa
uwaga: przepusty kablowe /wg.rys.szczeg./ Ø110 zabezpieczyć aprobowanym rozwiązaniem systemowym-uszczelnienie p.wodne i p.gazowe uszczelnienie elastyczne /uszczelniające „stratne"/ lub uszczelnienie pierścieniowe rozprężne
2 rury Ø 110 pcv zachować 10 cm między rurami
4 rury Ø 110 pcv zachować 10 cm między rurami
drzwi stal./pozostawione na elew. styropian 5cm zamurowanie ciągłe 12cm
rozdzielnia GIG
zamurowanie istn. otworu drzwiowego
kanał went.graw.Ø150 +wywietrzak ze wspomag.ciągu
wyburzenie fragm.ściany
płatew stal.wyk. wg.proj. konstrukcji
słup wg.proj. konstrukcji
schody dopasować do różnicy wysokości
systemowa balustrada h=1.10m
wieniec żelbetowy 25x25cm
zejście do kopalni
balustrada stalowa H=110cm
wysokość stopni dostosować do wynikowej różnicy poziomów
schody stal. wg.rys.szczegół.
różnica poziomów między halą maszyn i sąsiednimi pomieszczeniami rozdzielni do zweryfikowania w trakcie budowy po wyburzeniu ściany dzielącej wyżej wymienione pomieszczenia
dylatacja wypełniona styropianem, zamknięta obróbką blacharską
wentylatory - eksponaty do zachowania
istniejące stopy fundamentowe pod urządzeniem do remontu lub wymiany
okładzina zmywalna h=2m
UWAGA: ELEM.STAL. DOPASOWAĆ DO WYLANEGO SŁUPA NA BUDOWIE
dokonać odkrywek-w razie konieczności-obudowa do rozbiórki i wymiany na obudowę w konstr.żelbetowej wykończenie-systemowe rozwiązanie oparte na obróbce blacharskiej tytanowo-cynkowej z warstwą docieplenia z wełny mineralnej
projekt. ściana PGS 19 cm REI 60
bok sklepienia łukowego oczyścić i zaimpregn.
kurtyna powietrzna
PROJ. SŁUPY SYSTEMOWEJ FASADY SZKLANEJ
FASADA SZKLANA
słup S1 25x25cm
słup S2 25x25cm
słup S3 25x25cm
belka B4 25x30cm
belka B5 25x30cm
belka B7 25x30cm
belka B1 25x50cm
rura spustowa Ø 100mm
stopnie z pł.chodnik.
palisada betonowa, dostosować do skarpowania terenu, h=40.50cm ponad poziom chodnika
kostka brukowa granitowa 4/6 układana w pasach naprzemian jasny szary, ciemny szary(antracyt)
kosz na śmieci wolnostojący 90x47x32cm stal szlachetna szczotkowana lub blacha stalowa RAL9006
lampa uliczna 150W G-12, h=4.00m, aluminium
zestawienie powierzchni :
253,13 m² rzut parteru
8 ŁAZIENKA
wyposażenie sanitarne
- miska kompaktowa
- umywalka 45cm z otworem
- bateria umywalkowa
- kabina półokrągła
- brodzik półokrągły 90 cm wykończenie - materiały
- płytka ścienna 20x20cm
- płytka podłogowa 20x20cm płytki na ścianach do wysokości 2m
ściana istniejąca ( do zachowania )
ściana projektowana
otwory do zamurowania
żelbet
6%
BRUS, LACHOWICZ-ARCHITEKCI
PROJEKT
RZUT PARTERU
03
Z/09/02/A