



Legenda:

- 3 Budynek zaplecza (kontenerowe),
- 4 Wentylator luthiowy (WLE-605),
- 5 Rozdzielnica skrzynkowa 500V (RPBsz-1 500V),
- 6 Zespół transformatorowy 500V/230V (ZT1),
- 7 Skrzynka przyłączeniowa wciągająca przebieżnego (RW),
- 8 Wyłącznik stycznikowy wentylatora (WW),
- 9 Rozłącznik ppoż (RPP).

Kable/przewody 500 V

Oznaczenia kabli/przewodów:

- K1 - kabel elektroenergetyczny typu YKXS 4x70 0,6/1kV I=60m,
K2 - kabel elektroenergetyczny górniczy typu YKGYFoyN 3x70/25 0,6/1kV I=80m,
K4 - kabel elektroenergetyczny typu YKY 4x10 0,6/1kV I=10m,
K5 - kabel elektroenergetyczny typu YKY 4x10 0,6/1kV I=10m,
K6 - kabel elektroenergetyczny typu YKY 4x10 0,6/1kV I=10m,
Kw - górniczy przewód oponowy typu YnOGY 3x10+10 0,6/1kV I=20m.

"a" - zmiana dotyczy aktualizacji planu rozmieszczenia urządzeń oraz planu prowadzenia kabli 500V dla potrzeb dokumentacji wykonawczej.
Pozostałono pierwotne oznaczenia urządzeń, kabli i innych obiektów.

Rozwiązania zawarte w niniejszym rysunku stanowią wytyczne, własność KOPEx-Przedsiębiorstwo Budowy Szysów S.A. Wykonanie i montaż urządzeń elektrycznych należy wykonać zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. Osoba wykonująca prace musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. KOPEx-Przedsiębiorstwo Budowy Szysów S.A.									
KOPEx-PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYSÓW S.A.									
41-900 BYTOM UL. KATOWICKA 18									
Nazwa rysunku		Data		Podpis		Procent		Zostępuje rysunek	
Projektant		mgr inż. P. Szwed		01.2012 r.		A1		zostąpił przez rysunek	
Opis		mgr inż. P. Szwed		01.2012 r.		A1		zostąpił przez rysunek	
Kierownik		mgr inż. J. Kozłowski		01.2012 r.		A1		zostąpił przez rysunek	
Urządzenie		Urządzenie		Urządzenie		Urządzenie		Urządzenie	
Nazwa rysunku		K-102-2287		Nr rysunku		1/1		1/1	
Kopiecia ZKWK "GUDOT" w Zdobychu		Szybo		WZWOLENIE		[]		[]	