

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Demontaże					
1		Demontaże			
1	KNR AL-01	Demontaż demolacyjny ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego	kpl.		
d.1	0402-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Montaż urządzeń			
2	KNR AL-01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych	szt.		
d.2	0101-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR AL-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah	szt.		
d.2	0109-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR AL-01	Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury- optyczna czujka dymu	szt.		
d.2	0401-02	58	szt.	58,000	
				RAZEM	58,000
5	KNR AL-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu-czujka dwusensorowa	szt.		
d.2	0401-01	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNR AL-01	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - gniazdo czujek	szt.		
d.2	0403-02	65	szt.	65,000	
				RAZEM	65,000
7	KNR AL-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego	szt.		
d.2	0402-02	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora akustycznego adresowalnego	szt.		
d.2	0402-02	13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
9	KNR AL-01	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania w wykonaniu z izolatorem zwarcia w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.		
d.2	0404-08	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
10	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora akustycznego z zespołem diod LED	szt.		
d.2	0402-03	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNR AL-01	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - puszka przyłączeniowa	szt.		
d.2	0404-16	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNR AL-01	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźnikowa do 4 wejść/wyjść	szt.		
d.2	0105-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR AL-01	Wpięcie centrali oddymiania do systemu sygnalizacji pożaru	elem		
d.2	0702-06	1	elem	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt		
d.2	0407-03	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Okablowanie			
15	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2	m		
d.3	0207-01	100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
16	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2	m		
d.3	0207-01	50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
4		Wdrożenie systemu PSIM			
17		licencja WinGard - alarm operatora	szt		
d.4		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18		licencja WinGard - interfejs	szt		
d.4		1	szt	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19		licencja WinGard - operator	szt	RAZEM	1,000
d.4		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR AL-01	Wdrożenie PSIM	system		
d.4	0601-04	1	system	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Uruchomienie systemu			
21	KNR AL-01	Szkolenie PSIM	system		
d.5	0601-04	1	system	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR AL-01	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów	lin.		
d.5	0603-08	1	lin.	1,000	
				RAZEM	1,000