PRZEKRÓJ 6–6 (PODEST POZ. +24,00m)

1:25



a–a

1:5



LEGENDA:

ELEMENTY OGRODZENIA Eo–1 WYDANO NA RYS. NR KLB–S–105

ELEMENTY OGRODZENIA WG SYSTEMU BEKAERT:
panele ogrodzeniowe Nylofor 3D z prętów ø5mm (pionowe i poziome);
elementy kryte PCV; oczka siatki 50x200mm; wysokość 2,03m
słupki ogrodzenia BEKAERT mocować do słupów ogrodzenia Eo–1
i słupów szybu; długość przęseł dostosować do rozstawu słupów Eo–1;
całkowita długość ~40mb



FURTKA WG SYSTEMU BEKAERT:
furtka skrzydłowa ze słupkami i kompletem zamkowo zawiasowym;
wysokość 195cm; szerokość 800mm

UWAGI:

1. PRZYNALEŻNY WYKAZ STALI NR: KLB–S–W–4/1
2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE WG OPISU TECHNICZNEGO
3. KLASA KONSTRUKCJI STALOWEJ – 3
4. KLASA WADLIWOŚCI SPOIN – 4
5. ELEMENTY ZNACZNIE SKORODOWANE USUNĄĆ I UZUPEŁNIĆ W SPOSÓB ODTWÓRZENIOWY STOSUJĄC TAKIE SAME PROFILE

TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH
ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH
41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7
tel./fax: 271-27-21, NIP: 648-10-02-858
BPH PBK S.A. WO Zabrze 11101297-40129000022

TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH W ZABRZU		
INWESTOR	OBIEKT	TREŚĆ
URZĄD MIEJSKI w ZABRZU WYDZIAŁ STRATEGII, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I RYNKU PRACY	SZYB CARNALL KOPALNII KRÓLOWA LUIZA W ZABRZU SKANSEN	PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI SZYBU PRZEKRÓJ 6–6 – PODEST POZ. +24,00m

	Nazwisko i imię	Nr upr.	Podpis	Data	Skala
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Stanisław Bulski	3774/61		03.2004	1:25
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Zbigniew Pałka	2431/64		Nr umowy 61/03	Nr rysunku KLB–S–4
KIER. ZESPOŁU	mgr inż. Helmut Rogowski	25/84			